

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Základná škola, Školská 389, Sačurov - Rekonštrukcia strechy telocvične

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
SO-001 Rekonštrukcia strechy telocvične - Zastrešenie telocviční						
SO-001 Rekonštrukcia strechy telocvične - Stavebné úpravy						
SO-001 Rekonštrukcia strechy telocvične - Bleskozvod						

Celkom bez DPH

DPH 20% z

DPH 0% z

Celkom

Krycí list stavby

Stavba Základná škola, Školská 389, Sačurov - Rekonšt Miesto:							
Ks:							
Zákazka:		Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa 02.06.2016			
Odberateľ: Obec Sačurov		IČO:					
		DIČ:					
Dodávateľ:		IČO:					
		DIČ:					
Projektant: INGPRO spol. s r. o.		IČO:					
		DIČ:					
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV				6	Ostatné náklady	
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	
3	MONT				8	HZS	
4					9		
5	Spolu				10	Spolu	
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska				16	Mimoriadne sťaž.podmienky	
12	Územie so sťaž. podmienk.				17	Horské oblasti	
13	Prevádzkové vplyvy				18	Mimostavenisková doprava	
14					19		
15					20	Spolu	
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	
					22	DPH 20% z	
					23	DPH 0% z	
					24	Spolu	
					F		
Odberateľ				Dodávateľ			

Krycí list rozpočtu

Stavba Základná škola, Školská 389, Sačurov - Rekonšt Miesto:									
Objekt SO-001 Rekonštrukcia strechy telocvične - Zastrešenie telocviční									
				Ks:					
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš	Dňa	02.06.2016						
Odberateľ: Obec Sačurov		IČO:							
		DIČ:							
Dodávateľ:		IČO:							
		DIČ:							
Projektant: INGPRO spol. s r. o.		IČO:							
		DIČ:							
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu		B	Ďalšie náklady		
1	HSV					6	Ostatné náklady		
2	PSV					7	Kompletačná činnosť		
3	MONT					8	HZS		
4						9			
5	Spolu					10	Spolu		
C	VRN				D	VRN			
11	Zariadenie staveniska	% z [H+P+M]			16	Mimoriadne sťaž.podmienky	% z [H+P+M]		
12	Územie so sťaž. podmie	% z [H+P]			17	Horské oblasti	% z [H+P+M]		
13	Prevádzkové vplyvy	% z [H+P+M]			18	Mimostavenisková doprava	% z [H+P]		
14					19				
15					20	Spolu			
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady			
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20			
					22	DPH 20% z			
					23	DPH 0% z			
					24	Spolu			
					F				
Odberateľ					26 Dodávateľ				

Odberateľ: Obec Sačurov

Projektant: INGPRO spol. s r. o.

Dodávateľ:

Stavba Základná škola, Školská 389, Sačurov - Rekonštrukcia strechy telocvične

Objekt SO-001 Rekonštrukcia strechy telocvične - Zastrešenie telocviční

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks:

Dátum: 02.06.2016

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
OSTATNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000
PRESUNY HMÔT				0,0000	0,0000
Práce HSV				0,0000	0,0000
Práce PSV					
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE				18,2000	0,0000
DREVOSTAVBY				0,0000	0,0000
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE				0,0900	0,1600
KRYTINY TVRDÉ				7,1800	0,0000
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE				2,4500	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				10,8800	0,0000
NÁTERY				0,4300	0,0000
Práce PSV				39,2300	0,1600
Celkom				39,2300	0,1600

Rozpočet Základná škola, Školská 389, Sačurov - Rekonštrukcia strechy telocvične / SO-001 Rekonštrukcia strechy telocvične - Zastrešenie telocviční

Odberateľ: Obec Sačurov	Spracoval: Ing. Ján Halgaš
Projektant: INGPRO spol. s r. o.	Ks:
Dodávateľ:	Dátum: 02.06.2016
Stavba Základná škola, Školská 389, Sačurov - Rekonštrukcia strechy telocvične	
Objekt SO-001 Rekonštrukcia strechy telocvične - Zastrešenie telocviční	

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		OSTATNÉ PRÁCE							
3/A 1	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	644,213				0,000	0,000
3/A 1	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	644,213				0,000	0,000
3/B 1	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	644,213				0,000	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE						0,000	0,000
		PRESUNY HMÔT							
3/A 1	998009101	Presun hmôt samostatne budovaného lešenia bez ohľadu na výšku	t	33,138				0,000	0,000
		PRESUNY HMÔT						0,000	0,000
		Práce HSV						0,000	0,000
		Práce PSV							
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE							
762/A 1	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2 - pomúrnicia	m	72,480				0,000	0,000
762/A 1	762335110	Montáž viazaných konštrukcií krovov krokví vlašských z hraneného reziva plochy do 120 cm2	m	1 009,840				0,000	0,000
762/A 1	762341630	Sito proti vtákom na okape	m	77,680				0,000	0,000

Rozpočet Základná škola, Školská 389, Sačurov - Rekonštrukcia strechy telocvične / SO-001 Rekonštrukcia strechy telocvične - Zastrešenie telocviční

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
762/A 1	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	14,619				0,344	0,000
762/A 1	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	4,500				0,000	0,000
R/RE	762341002	Montáž debnenia jednoduchých striech, na kontralaty drevotriekovými OSB doskami na pero drážku	m2	554,635				0,000	0,000
R/RE	762341031	Montáž debnenia štítových hrán z dosiek pre všetky druhy striech	m2	14,500				0,000	0,000
R/RE	762341251	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	514,080				0,000	0,000
S/S80	6051506900	Hranolček25-100 cm2 mäkké rezivo	m3	1,131				0,622	0,000
S/S80	6051512600	Hranol mäkké rezivo - omietané smrekovec hranolček akost' II prierez 76-100mm L=400-650cm	m3	4,443				2,444	0,000
S/S80	6051590200	Hranol mäkké rezivo - omietané smrekovec akost' I L=400-650cm 100x120,140mm	m3	0,957				0,526	0,000
S/S80	6053346200	Čelová doska	m2	15,950				8,773	0,000
S/S80	6072627200	Dosky OSB hr.15 mm P+D	m2	610,100				5,491	0,000
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE						18,200	0,000
		DREVOSTAVBY							
763/A 1	763732112	Dodávka a montáž strešnej konštrukcie z väzníkov priehradových	m2	554,635				0,000	0,000
763/A 1	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	0,040				0,000	0,000
R/RE	764PC146	Odvetrание z poplastovaného plechu	ks	78,000				0,000	0,000
		DREVOSTAVBY						0,000	0,000
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE							
764/A 1	764364220	Strešný poklop z poplast. plechu, 600x600 mm	ks	2,000				0,000	0,000

Rozpočet Základná škola, Školská 389, Sačurov - Rekonštrukcia strechy telocvične / SO-001 Rekonštrukcia strechy telocvične - Zastrešenie telocviční

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
764/A 2	764391420	Záveterná lišta z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 330 mm	m	58,000				0,033	0,000
764/A 6	764172110	Lemovanie komína z poplastovaného plechu na ploche	m	4,000				0,060	0,000
764/A 7	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,900				0,000	0,000
764/B 1	764359841	Demontáž kotlíka zberného na plochej streche, -0,00516t	ks	4,000				0,000	0,021
764/B 1	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, - 0,00285t	m	47,000				0,000	0,134
R/RE	764323420	Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou r.š. 250 mm	m	78,000				0,000	0,000
R/RE	7643242201	Oplechovanie z poplastovaného plechu odkvapov na strechách - pod fóliu	m	78,000				0,000	0,000
R/RE	764348431	Snehové lapače z pozinkovaného farbeného PZf plechu, plechová podložka 250 x 250 mm	ks	312,000				0,000	0,000
R/RE	764352427	Žlaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	78,000				0,000	0,000
R/RE	764359412	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm	ks	8,000				0,000	0,000
R/RE	764454454	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 120 mm	m	47,000				0,000	0,000
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE						0,090	0,160
		KRYTINY TVRDÉ							
765/A 1	765361111	Zastrešenie bitúmenovou krytinou (šindle) typ na debnenie s lepenkou	m2	554,635				7,183	0,000
765/A 1	765901003	Pokrytie strechy fóliou 140 GR/M2	m2	554,635				0,000	0,000
765/A 1	998765202	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	6,100				0,000	0,000
		KRYTINY TVRDÉ						7,180	0,000
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE							
766/A 1	766411112	Montáž obloženia stien, stípmov a pilierov palubovkami na pero a drážku do 1 m2 z mäkkého dreva, š. nad 60 do 80 mm - štíty	m2	77,220				0,015	0,000

Rozpočet Základná škola, Školská 389, Sačurov - Rekonštrukcia strechy telocvične / SO-001 Rekonštrukcia strechy telocvične - Zastrešenie telocviční

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
766/A 1	766417111	Montáž obloženia stien, podkladový rošt	m	389,190				0,082	0,000
766/A 1	766421212	Montáž obloženia podhl'adov rovných palubovkami na pero a drážku z mäkkého dreva, š. nad 60 do 80 mm	m2	106,488				0,034	0,000
766/A 1	766427112	Montáž obloženia podhl'adov, podkladový rošt	m	130,560				0,042	0,000
766/A 1	998766102	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	2,409				0,000	0,000
S/S80	6051717900	Laty do 25 cm2mäkké rezivo	m3	1,713				0,942	0,000
S/S80	6051717900	Laty do 25 cm2mäkké rezivo	m3	0,287				0,158	0,000
S/S90	6119166700	Obloženie palubovka SM hr.12 B=80 mm	m2	84,942				0,499	0,000
S/S90	6119166700	Obloženie palubovka SM hr.12 B=80 mm	m2	115,007				0,676	0,000
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE						2,450	0,000
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							
767/A 1	767585112	Montáž vetracej mriežky do štítov	ks	12,000				0,000	0,000
767/A 3	767995102	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	kg	1 361,590				0,000	0,000
767/A 3	767995105	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	1 915,200				0,000	0,000
767/A 3	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,100				0,000	0,000
S/S10	1338432500	Tyče oceľové prierezu U DN 120 mm, ozn. 11 373 , podľa EN ISO S185	t	1,992				1,992	0,000
S/S40	4291000118	Vetracia mriežka 200x200 mm	ks	12,000				0,011	0,000
S/S50	5530100001	Prvky kovovej konštrukcie	kg	1 416,054				8,879	0,000
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE						10,880	0,000
		NÁTERY							

Rozpočet Základná škola, Školská 389, Sačurov - Rekonštrukcia strechy telocvične / SO-001 Rekonštrukcia strechy telocvične - Zastrešenie telocviční

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
783/A 1	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	158,400				0,038	0,000
783/A 1	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	158,400				0,013	0,000
783/A 1	783626000	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom napustením	m2	367,416				0,040	0,000
783/A 1	783626300	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 3x lakovaním	m2	183,708				0,079	0,000
783/A 1	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia	m2	549,810				0,244	0,000
783/B 1	783903811	Ostatné práce odmastenie chemickými rozpúšťadlami	m2	158,400				0,011	0,000
		NÁTERY						0,430	0,000
		Práce PSV						39,230	0,160
SO-001 Rekonštrukcia strechy telocvične - Zastrešenie telocviční					Celkom			39,230	0,160

Krycí list rozpočtu

Stavba Základná škola, Školská 389, Sačurov - Rekonštr Miesto:							
Objekt SO-001 Rekonštrukcia strechy telocvične - Stavebné úpravy							
				Ks:			
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa	02.06.2016			
Odberateľ: Obec Sačurov		IČO:					
		DIČ:					
Dodávateľ:		IČO:					
		DIČ:					
Projektant: INGPRO spol. s r. o.		IČO:					
		DIČ:					
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV				6	Ostatné náklady	
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	
3	MONT				8	HZS	
4					9		
5	Spolu				10	Spolu	
C VRN					D VRN		
11	Zariadenie staveniska		% z [H+P+M]		16	Mimoriadne sťaž.podmienky % z [H+P+M]	
12	Územie so sťaž. podmíe		% z [H+P]		17	Horské oblasti % z [H+P+M]	
13	Prevádzkové vplyvy		% z [H+P+M]		18	Mimostavenisková doprava % z [H+P]	
14					19		
15					20	Spolu	
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady		
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	
					22	DPH 20% z	
					23	DPH 0% z	
					24	Spolu	
					F		
Odberateľ				26 Dodávateľ			

Odberateľ: Obec Sačurov

Projektant: INGPRO spol. s r. o.

Dodávateľ:

Stavba Základná škola, Školská 389, Sačurov - Rekonštrukcia strechy telocvične

Objekt SO-001 Rekonštrukcia strechy telocvične - Stavebné úpravy

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks:

Dátum: 02.06.2016

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				1,8600	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE				0,0200	1,6500
PRESUNY HMŔT				0,0100	0,0000
Práce HSV				1,8900	1,6500
Práce PSV					
POVLAKOVÉ KRYTINY				0,1600	0,0400
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ				1,5100	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				117,8400	0,0000
NÁTERY				0,0100	0,0000
Práce PSV				119,5200	0,0400
Celkom				121,4100	1,6900

Rozpočet Základná škola, Školská 389, Sačurov - Rekonštrukcia strechy telocvične / SO-001 Rekonštrukcia strechy telocvične - Stavebné úpravy

Odberateľ: Obec Sačurov Projektant: INGPRO spol. s r. o. Dodávateľ: Stavba Základná škola, Školská 389, Sačurov - Rekonštrukcia strechy telocvične Objekt SO-001 Rekonštrukcia strechy telocvične - Stavebné úpravy	Spracoval: Ing. Ján Halgaš Ks: Dátum: 02.06.2016
---	--

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
12/A 1	389381001	Dobetónovanie prefabrikovaných konštrukcií	m3	0,756				1,864	0,000
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE						1,860	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE							
13/B 1	971042341	Vybúranie otvoru v betónových stropoch plochy do 0, 09 m2,hr.do 300 mm, -0,05900t	ks	28,000				0,010	1,652
13/B 1	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,694				0,000	0,000
13/B 1	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,694				0,000	0,000
13/B 1	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	42,350				0,000	0,000
13/B 1	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,694				0,000	0,000
13/B 1	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	1,694				0,000	0,000
14/C 1	952901110	Čistenie budov po stavebných prácach	m2	439,229				0,009	0,000
HZS/HZS	HZS000114	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	20,000				0,000	0,000
R/RE	9419550041	Lešenie posuvné, s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	súb	1,000				0,000	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE						0,020	1,650
		PRESUNY HMÔT							

Rozpočet Základná škola, Školská 389, Sačurov - Rekonštrukcia strechy telocvične / SO-001 Rekonštrukcia strechy telocvične - Stavebné úpravy

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
14/C 1	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,892				0,000	0,000
R/RE	712290010	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	439,229				0,000	0,000
S/S20	2830010400	Parozábrana - fólia PE hrúbka 0,2 mm	m2	505,113				0,010	0,000
		PRESUNY HMÔT						0,010	0,000
		Práce HSV						1,890	1,650
		Práce PSV							
		POVLAKOVÉ KRYTINY							
711/A 2	712311101	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10st. za studena náterom penetračným	m2	28,000				0,000	0,000
711/A 2	712441559	Zhotovenie povlak. krytiny striech šikmých do 30st. pásmi pritav. NAIP na celej ploche	m2	28,000				0,013	0,000
711/A 2	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,750				0,000	0,000
711/B 2	712300831	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10st. jednovrstvovej, -0,00600t	m2	7,000				0,000	0,042
S/S10	1116315600	Lak asfaltový ALP-S-PENETRAL S v sudoch	t	0,006				0,006	0,000
S/S90	6283221000	Pásy ťažké asfaltové Hydrobit v 60 s 35 alebo ekvivalent	m2	32,200				0,137	0,000
		POVLAKOVÉ KRYTINY						0,160	0,040
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ							
713/A 1	713111111	Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, vrchom - klad. voľne v dvoch vrstvách	m2	878,458				0,000	0,000
713/A 5	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	1,505				0,000	0,000
S/S90	6313670044	ISOVER Domo Comfort sklená vlna hrúbka 140 mm alebo kvivalent	m2	896,027				1,505	0,000
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ						1,510	0,000
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							

Rozpočet Základná škola, Školská 389, Sačurov - Rekonštrukcia strechy telocvične / SO-001 Rekonštrukcia strechy telocvične - Stavebné úpravy

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
767/A 1	767584702	Montáž podhládov ostatných z tvarovaných plechov, pripevnených skrutkovaním	m2	28,000				0,020	0,000
767/A 1	767585102	Montáž doplnkov podhládov, pomoc. konštr. z tenkostenných alebo valcovaných profilov skrutkovaním	m	112,000				0,001	0,000
767/A 1	767585131	Montáž doplnkov podhládov, zhotovenie otvoru v kazete s plochou do 0,25 m2	ks	28,000				0,000	0,000
767/A 3	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,100				0,000	0,000
R/RE	13380210001	Spojovací materiál	súb	1,000				0,000	0,000
S/S10	1338021000	Profil nosného roštu	m	117,600				117,600	0,000
S/S10	1388022000	Trapézový plech pozinkovaný hr. 0,63 mm , T 50 1080x49 mm, obj.č.274, MASLEN alebo ekvivalent	m2	28,000				0,216	0,000
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE						117,840	0,000
		NÁTERY							
783/A 1	783522000	Nátery klamp. konštr. syntet. na vzduchu schnúce dvojnás. so základného náterom reakt. farbou - 105µm	m2	28,000				0,013	0,000
		NÁTERY						0,010	0,000
		Práce PSV						119,520	0,040
SO-001 Rekonštrukcia strechy telocvične - Stavebné úpravy					Celkom			121,410	1,690

Krycí list rozpočtu

Stavba Základná škola, Školská 389, Sačurov - Rekonštr Miesto:									
Objekt SO-001 Rekonštrukcia strechy telocvične - Bleskozvod									
				Ks:					
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš	Dňa	02.06.2016						
Odberateľ: Obec Sačurov		IČO:							
		DIČ:							
Dodávateľ:		IČO:							
		DIČ:							
Projektant: INGPRO spol. s r. o.		IČO:							
		DIČ:							
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu		B	Ďalšie náklady		
1	HSV					6	Ostatné náklady		
2	PSV					7	Kompletačná činnosť		
3	MONT					8	HZS		
4						9			
5	Spolu					10	Spolu		
C	VRN					D	VRN		
11	Zariadenie staveniska	% z [H+P+M]				16	Mimoriadne sťaž.podmienky	% z [H+P+M]	
12	Územie so sťaž. podmie	% z [H+P]				17	Horské oblasti	% z [H+P+M]	
13	Prevádzkové vplyvy	% z [H+P+M]				18	Mimostavenisková doprava	% z [H+P]	
14						19			
15						20	Spolu		
Projektant,rozpočtár						E	Celkové náklady		
						21	Súčet riadkov 5,10,15,20		
						22	DPH 20% z		
						23	DPH 0% z		
						24	Spolu		
						F			
Odberateľ						26 Dodávateľ			

Odberateľ: Obec Sačurov

Projektant: INGPRO spol. s r. o.

Dodávateľ:

Stavba Základná škola, Školská 389, Sačurov - Rekonštrukcia strechy telocvične

Objekt SO-001 Rekonštrukcia strechy telocvične - Bleskozvod

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks:

Dátum: 02.06.2016

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE				0,5500	0,0000
M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC				0,0000	0,0000
Montážne práce				0,5500	0,0000
Celkom				0,5500	0,0000

Rozpočet Základná škola, Školská 389, Sačurov - Rekonštrukcia strechy telocvične / SO-001 Rekonštrukcia strechy telocvične - Bleskozvod

Odberateľ: Obec Sačurov
 Projektant: INGPRO spol. s r. o.
 Dodávateľ:

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks:

Dátum: 02.06.2016

Stavba Základná škola, Školská 389, Sačurov - Rekonštrukcia strechy telocvične

Objekt SO-001 Rekonštrukcia strechy telocvične - Bleskozvod

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Montážne práce							
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
921/M21	210062095	Montáž výstražných tabuliek	ks	6,000				0,000	0,000
921/M21	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn	m	280,000				0,000	0,000
921/M21	210220002	Demontážne práce	hod	32,000				0,000	0,000
921/M21	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm ²	m	16,000				0,000	0,000
921/M21	210220102	Podpery vedenia FeZn na vrchol krovu PV15 A-F +UNI	ks	38,000				0,000	0,000
921/M21	210220104	Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23-24	ks	145,000				0,000	0,000
921/M21	210220105	Podpery vedenia FeZn do muríva PV 01h a PV01-03	ks	36,000				0,000	0,000
921/M21	210220204	Bleskozvodová tyč JP 10-30	ks	5,000				0,000	0,000
921/M21	210220220	Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8	ks	10,000				0,000	0,000
921/M21	210220230	Ochranná strieška FeZn	ks	8,000				0,000	0,000
921/M21	210220240	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	58,000				0,000	0,000
921/M21	210220241	Svorka FeZn krížová SK	ks	16,000				0,000	0,000
921/M21	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	108,000				0,000	0,000
921/M21	210220246	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	ks	8,000				0,000	0,000

Rozpočet Základná škola, Školská 389, Sačurov - Rekonštrukcia strechy telocvične / SO-001 Rekonštrukcia strechy telocvične - Bleskozvod

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
921/M21	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	6,000				0,000	0,000
921/M21	210220260	Ochranný uholník FeZn OU	ks	6,000				0,000	0,000
921/M21	210220261	Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z,D a DOU	ks	12,000				0,000	0,000
921/M21	210220280	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	ks	24,000				0,000	0,000
HZS/HZS	HZS000214	Stavebno montážne práce náročné - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	8,000				0,000	0,000
R/RE	10125	HUS	ks	1,000				0,000	0,000
R/RE	10126	HUS	ks	1,000				0,000	0,000
R/RE	210120421	SLP-275 V	ks	2,000				0,000	0,000
R/RE	210120423	FLP B+C MAXI VS/3	ks	1,000				0,000	0,000
R/RE	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	6,000				0,000	0,000
R/RE	3410360150	FLP B+C MAXI VS/3	ks	1,000				0,000	0,000
R/RE	HOD	Pomocné práce	hod	24,000				0,000	0,000
R/RE	HZS000215	Revízna správa bleskozvodu	hod	10,000				0,000	0,000
R/RE	MATP	Drobný pomocný materiál	ks	1,000				0,000	0,000
S/S30	3544215550	Bleskozvodová tyč JP 20	ks	4,000				0,011	0,000
S/S30	3544215600	Bleskozvodová tyč JP 30	ks	1,000				0,007	0,000
S/S30	3544215700	Držiak zvodovej tyče na upevnenie do muríva DJ 1	ks	2,000				0,001	0,000
S/S30	3544215800	Horný držiak zvodovej tyče na krov DJ 4 h	ks	4,000				0,004	0,000
S/S30	3544215900	Dolný držiak zvodovej tyče na krov DJ 4 d	ks	4,000				0,007	0,000

Rozpočet Základná škola, Školská 389, Sačurov - Rekonštrukcia strechy telocvične / SO-001 Rekonštrukcia strechy telocvične - Bleskozvod

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
S/S30	3544216200	Ochranná strieška horná OS 01	ks	4,000				0,002	0,000
S/S30	3544216300	Ochranná strieška spodná OS 04	ks	4,000				0,002	0,000
S/S30	3544216400	Podpera vedenia PV 01	ks	36,000				0,006	0,000
S/S30	3544217100	Podpera vedenia na vrchol krovu PV 15	ks	38,000				0,011	0,000
S/S30	3544218350	Podpera vedenia PV 23	ks	145,000				0,023	0,000
S/S30	3544218900	Svorka k zemniacej tyči SJ 01	ks	58,000				0,021	0,000
S/S30	3544219150	Svorka krížová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SK ZIN HRONSKY BENADIKT	ks	16,000				0,003	0,000
S/S30	3544219500	Svorka spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SS s p. 2 skr ZIN HRONSKY BENADIKT	ks	108,000				0,015	0,000
S/S30	3544219950	Svorka okapová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SO ZIN HRONSKY BENADIKT	ks	8,000				0,003	0,000
S/S30	3544220000	Svorka skúšobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ ZIN HRONSKY BENADIKT	ks	6,000				0,002	0,000
S/S30	3544221650	Ochranný uholník ocelový žiarovo zinkovaný označenie OU 2 m ZIN HRONSKY BENADIKT	ks	6,000				0,010	0,000
S/S30	3544221750	Držiak ochranného uholníka ocelový žiarovo zinkovaný označenie DU Z ZIN HRONSKY BENADIKT	ks	12,000				0,003	0,000
S/S30	3544222550	Zemniaca tyč ZT 2 m	ks	24,000				0,117	0,000
S/S30	3544224100	Územňovací vodič D 8	m	280,000				0,280	0,000
S/S30	3544224150	Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10 ZIN HRONSKY BENADIKT	m	16,000				0,016	0,000
S/S30	3580760434	SLP-275 V	ks	2,000				0,000	0,000
S/S50	5482302100	Tabuľka výstražná	ks	6,000				0,002	0,000
S/S50	5489511000	Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm	ks	6,000				0,001	0,000
P/PE	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	6,000				0,000	0,000

Rozpočet Základná škola, Školská 389, Sačurov - Rekonštrukcia strechy telocvične / SO-001 Rekonštrukcia strechy telocvične - Bleskozvod

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
P/PE	R1	Podružný materiál	%	3,000				0,000	0,000
R/RE	R2	Presun	%	1,000				0,000	0,000
R/RE	R3	Doprava	%	6,000				0,000	0,000
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE						0,550	0,000
		M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC							
946/M46	460200153	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 70 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	36,000				0,000	0,000
946/M46	460560153	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	36,000				0,000	0,000
946/M46	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	11,000				0,000	0,000
		M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC						0,000	0,000
		Montážne práce						0,550	0,000
SO-001 Rekonštrukcia strechy telocvične - Bleskozvod					Celkom			0,550	0,000