

ZADANIE

Stavba: ČOV Sačurov -Rekonštrukcia čerpacej stanice kalu

Miesto stavby: Sačurov

Investor: Obec Sačurov

Projektant:

Dátum: 22.02.2016

Č.pol.	Skrátený názov položky /etapy/	Mer.Jed.	Množstvo	Jednotk. Cena v € bez DPH	Celkom v € bez DPH
	Technológia :				
1.	Čerpadlo na kal do suchej jímky SEWABLOC F 65-215GH 100L04 Q= 5,1l/s, H=3,08 m, p= 2,2 kW/400V /50Hz, voľný prechod 65 mm + oceľová konštrukcia pod čerpadlo alebo ekvivalent	ks	2		
	Zablendovanie rúr zo suchej komory do ČS:				
2.	Príruba privarovacia plochá oceľ DN 100/PN 16	ks	3		
3.	Príruba zaslepovacia plochá oceľ DN 100/PN 16	ks	3		
4.	Tesnenie DN 100	ks	3		
5.	Kotviaci a spojovací materiál	kg	1,9		
	Sanie zo separácie:				
6.	Príruba privarovacia plochá oceľ DN 150/PN 16	ks	2		
7.	Lemový nákrúžok PE d160	ks	2		
8.	Lemový nákrúžok PE d110	ks	2		
9.	Lemový nákrúžok PE d90	ks	6		
10.	Príruba PP DN 150	ks	2		
11.	Príruba PP DN 100	ks	2		
12.	Príruba PP DN 80	ks	6		
13.	Tesnenie DN 150	ks	2		
14.	Tesnenie DN 80	ks	2		
15.	Potrubie PE d160	m	0,5		
16.	Potrubie PE d110	m	1,5		
17.	Potrubie PE d90	m	1		
18.	Redukcia elektrotvarovka PE d160/110	ks	2		
19.	Redukcia elektrotvarovka PE d 110/90	ks	2		
20.	T-kus elektrotvarovka PE d 110	ks	2		
21.	Nožový posúvač DN 100	ks	1		
22.	Nožový posúvač DN 80	ks	2		
23.	Kotviaci a spojovací materiál	kg	7		
	Výtlačné potrubie :				
24.	Lemový nákrúžok PE d75	ks	2		
25.	Lemový nákrúžok PE d90	ks	5		
26.	Príruba privarovacia plochá oceľ DN 80/PN 16	ks	1		
27.	Príruba PP DN 65	ks	2		
28.	Príruba PP DN 80	ks	5		
29.	Tesnenie DN 65	ks	2		
30.	Tesnenie DN 80	ks	1		
31.	Redukcia na tupo PE d 90/75	ks	2		
32.	Koleno elektrotvarovka PE d 90	ks	6		
33.	T-kus elektrotvarovka PE d 90	ks	1		
34.	Spojka elektrotvarovka PE d110	ks	2		
35.	Potrubie PE d75	m	1		
36.	Potrubie PE d90	m	7		
37.	Nožový posúvač DN 80	ks	2		
38.	Kotviaci a spojovací materiál	kg	20		
	Elektročasť :				
39.	Zapojenie čerpadiel, kabeláž, revízia	ks	2		
40.	Montážne práce				
41.	Demontáž, montáž technológie	h	90		
	Spolu				