

Rekapitulácia rozpočtu

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Stavba Modernizácia amfiteátra Sačurov

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
Vlastný						

Celkom bez DPH

DPH 20% z

DPH 0% z

Celkom v EUR

Krycí list stavby

Stavba Modernizácia amfiteátra Sačurov

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 17. 6. 2021

Odberateľ: Obec Sačurov

IČO: DIČ:

Projektant:

IČO: DIČ:

Dodávateľ:

IČO: 31952712 DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady		
HSV				Ostatné náklady		
PSV				Komplet. činnosť		
MONT				HZS		
VRN						
Spolu				Spolu		

VRN				VRN		
Zariadenie staveniska				Mimoriadne sťaž.podmienky		
Územie so sťaž. podmienk.				Horské oblasti		
Prevádzkové vplyvy				Mimostavenisková doprava		
				Spolu		

Projektant,rozpočtár				Celkové náklady		
				Celkové náklady bez DPH		
				DPH 20% z		
				DPH 0% z		
				Spolu v EUR		

Odberateľ

Dodávateľ

Krycí list rozpočtu

Stavba Modernizácia amfiteátra Sačurov

Objekt Vlastný	Miesto:
	Ks:
Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš	Dňa 17. 6. 2021
Odberateľ: Obec Sačurov	
IČO:	DIČ:
Projektant:	
IČO:	DIČ:
Dodávateľ:	
IČO: 31952712	DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady
HSV				Ostatné náklady
PSV				Komplet. činnosť
MONT				HZS
VRN				
Spolu				Spolu
VRN				VRN
Zariadenie staveniska %		0,00		Mimoriadne sťaž.podmienky %
Územie so sťaž. podmienk. %		0,00		Horské oblasti %
Prevádzkové vplyvy %		0,00		Mimostavenisková doprava %
				Spolu
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady
				Celkové náklady bez DPH
				DPH 20% z
				DPH 0% z
				Spolu v EUR

Odberateľ	Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Sačurov

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 17. 6. 2021

Stavba Modernizácia amfiteátra Sačurov

Objekt Vlastný

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000
ZÁKLADY				24,1800	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				44,3800	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY				11,1000	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE				0,0400	4,6200
PRESUNY HMŔT				0,0000	0,0000
Práce HSV				79,7000	4,6200
Práce PSV					
POVLAKOVÉ KRYTINY				0,0200	0,0000
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ				0,1100	0,0000
Práce PSV				0,1300	0,0000
Celkom v EUR				79,8300	4,6200

Rozpočet

Odberateľ: Obec Sačurov

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 17. 6. 2021

Zákazka Modernizácia amfiteátra Sačurov

Objekt Vlastný

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sut'
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1	131211101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	10,000				0	
2	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4,do 1000 m	m3	10,000				0	
3	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	10,000				0	
4	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	10,000				0	
1		ZEMNÉ PRÁCE						0	0
		ZÁKLADY							
5	274313611	Betón základových pásov prostý triedy C16/20	m3	10,000			2,418	24,179	
2		ZÁKLADY						24,18	0
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
6	311361825	Výstuž pre murivo nosné PREMAC alebo ekvivalent s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,767			1,002	0,769	
7	318271002	Murivo z tvárnic PREMAC-MACLIT alebo ekvivalent hr.190 mm so zálievkou a krycou doskou, farba biela, žltá, hnedá, oker	m2	95,000			0,459	43,611	
8	3410350099	Prikotvenie muriva PREMAC - MACLIT alebo ekvivalent k existujúcemu muriva s vyvrtním orvorov	m2	95,000				0	
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE						44,38	0
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
9	632451236	Poter pieskovocementový 400 kg/m3, hladný oceľovým hladidlom, hr.nad 40 do 50 mm	m2	30,000			0,123	3,693	
10	632921411	Dlažba z betónových dlaždíc 40x40 cm hr 40mm do flexibilného mrazuvzdorného lepidla	m2	30,000			0,247	7,403	
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY						11,1	0
		OSTATNÉ PRÁCE							
11	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	25,000			0,002	0,042	
12	965043341	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	2,100				0	4,620
13	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	4,620				0	
14	SKLADKA	Poplatok za uloženie sute na skládku	T	4,620				0	
15	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	4,620				0	
16	979082315	Vodorovná doprava sutiny a vybúraných hmôt bez naloženia ale so zložením do 3000 m	t	4,620				0	
17	979082319	Príplatok k cenám za každých ďalších aj začatých 1000 m	t	4,620				0	
9		OSTATNÉ PRÁCE						0,04	4,62
		PRESUNY HMÔT							
18	999281211	Presun hmôt pre opravy a údržbu vonkajších plášťov doterajších objektov výšky do 25 m	t	79,696				0	
99		PRESUNY HMÔT						0	0

Rozpočet Modernizácia amfiteátra Sačurov / Vlastný

		Práce HSV						79,700	4,62
		Práce PSV							
712		POVLAKOVÉ KRYTINY							
19	712991030	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek hr. 18 mm na atike šírky 311 -410 mm pod klampiarske konš	m	23,000			0,000	0,001	
20	998712101	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	0,015				0	
21	6072627200	Doska drevoštiepková OSB 3 hr. 18 mm	m2	1,587			0,009	0,014	
712		POVLAKOVÉ KRYTINY						0,02	0
764		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ							
22	764731116	Oplechovanie múrov z plechu lakoplastovaného rš 600 mm	m	23,000			0,005	0,114	
23	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,114				0	
764		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ						0,110	0
		Práce PSV						0,130	0
		Celkom v EUR						79,830	4,62