

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Prístavba Hygienického centra elokovaného pracoviska SKC Sačurov

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
SO-01 Prístavba Hygienického centra - ASR -strešný plášť						

Celkom bez DPH

DPH 20% z

DPH 0% z

Celkom v EUR

Krycí list stavby

Stavba Prístavba Hygienického centra elokovaného pracoviska SKC Sačurov				
				Miesto:
				Ks:
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa	05.12.2019
Odberateľ: Obec Sačurov				
IČO:		DIČ:		
Projektant: Ing. arch. Ľubomír Naňák				
IČO:		DIČ:		
Dodávateľ:				
IČO:		DIČ:		
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
1	HSV			
2	PSV			
3	MONT			
4				
5	Spolu			
B Ďalšie náklady				
6	Ostatné náklady			
7	Kompletačná činnosť			
8	HZS			
9				
10	Spolu			
C VRN				
11	Zariadenie staveniska			
12	Sťažené výrobné podmienky			
13	Prevádzkové vplyvy			
14				
15				
D VRN				
16	Sťažené podmienky dopravy			
17	Horské oblasti			
18	Mimostavenisková doprava			
19				
20	Spolu			
E Celkové náklady				
21	Súčet riadkov 5,10,15,20			
22	DPH 20% z			
23	DPH 0% z			
24	Spolu v EUR			
F				
Odberateľ			Dodávateľ	

Krycí list rozpočtu

Stavba Prístavba Hygienického centra elokovaného pracoviska SKC Sačurov							
Objekt SO-01 Prístavba Hygienického centra - ASR -strešný plášť				Miesto:			
				Ks:			
Zákazka:		Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa 05.12.2019			
Odberateľ: Obec Sačurov							
IČO:			DIČ:				
Projektant: Ing. arch. Ľubomír Naňák							
IČO:			DIČ:				
Dodávateľ:							
IČO:			DIČ:				
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV				6	Ostatné náklady	
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	
3	MONT				8	HZS	
4					9		
5	Spolu				10	Spolu	
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	% z [H+P+M]			16	Štažené podmienky dopravy % z [H+P+M]	
12	Štažené výrobné podm	% z [H+P]			17	Horské oblasti % z [H+P+M]	
13	Prevádzkové vplyvy	% z [H+P+M]			18	Mimostavenisková doprava % z [H+P]	
14					19		
15					20	Spolu	
Projektant,rozpočtár						E	Celkové náklady
						21	Súčet riadkov 5,10,15,20
						22	DPH 20% z
						23	DPH 0% z
						24	Spolu v EUR
						F	
Odberateľ			26 Dodávateľ				

Odberateľ: Obec Sačurov

Projektant: Ing. arch. Ľubomír Naňák

Dodávateľ:

Stavba Prístavba Hygienického centra elokovaného pracoviska SKC Sačurov

Objekt SO-01 Prístavba Hygienického centra - ASR -strešný plášť

Spracoval: Ing. Jan Halgaš

Ks:

Dátum: 05.12.2019

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				3,3300	7,5100
PRESUNY HMŔT				0,0000	0,0000
Práce HSV				3,3300	7,5100
Práce PSV					
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE				1,1700	4,0600
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ				0,0200	0,8600
KRYTINY TVRDÉ				0,0000	0,0300
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE				0,0000	0,1900
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				0,0000	0,0000
Práce PSV				5,1400	0,0000
Celkom v EUR				12,6500	0,0000

Rozpočet Prístavba Hygienického centra elokovaného pracoviska SKC Sačurov / SO-01 Prístavba Hygienického centra - ASR -strešný plášť

Odberateľ: Obec Sačurov	Spracoval: Ing. Ján
Projektant: Ing. arch. Ľubomír Naňák	Ks:
Dodávateľ:	Datum: 05.12.2019
Zákazka Prístavba Hygienického centra elokovaného pracoviska SKC Sačurov	
Objekt SO-01 Prístavba Hygienického centra - ASR -strešný plášť	

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
11/A 1	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	3,150			2,262	7,125	
11/A 1	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	21,000			0,003	0,072	
11/A 1	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	21,000					
11/A 1	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,288			1,068	0,308	
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					3,330	7,510	
		PRESUNY HMÔT							
11/A 1	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m	t	7,504					
		PRESUNY HMÔT					0,000	0,000	
		Práce HSV					3,330	7,510	
		Práce PSV							
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE							
762/A 1	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov stiech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	165,200			0,000	0,043	
762/A 1	762332130	Montáž viazaných konštrukcií krovov stiech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2	m	33,000			0,000	0,009	
762/A 1	762332140	Montáž viazaných konštrukcií krovov stiech z reziva priemernej plochy 288-450 cm2	m	10,000			0,000	0,003	

Rozpočet Prístavba Hygienického centra elokovaného pracoviska SKC Sačurov / SO-01 Prístavba Hygienického centra - ASR -strešný plášť

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
762/A 1	762342203	Montáž latovania striech pri vzdialenosti lát 220-360 mm	m2	105,616					
762/A 1	762342210	Montáž latovania striech - kontralaty rozpon 80-120 cm	m2	105,616					
762/A 1	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	6,127			0,024	0,144	
762/A 1	762421314	Obloženie stropov alebo debnenie strešných podhládov z dosiek OSB hrúbky 20 mm skrutkovaných na perodrážku	m2	11,960			0,014	0,163	
762/A 1	762421348	CETRIS alebo ekvivalent Obloženie stropov alebo debnenie strešných podhládov z dosiek hrúbky 20 mm skrutkovaných na perodrážku	m2	26,884			0,030	0,802	
762/A 1	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	4,063					
S/S80	6051590000	Hranol mäkké rezivo - omietané hranol akosť I vrátane impregnácie	m3	4,005			0,550	2,203	
S/S80	6053340500	Laty opracované SM/JD akosť I vrátane impregnácie	m3	1,267			0,550	0,697	
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE					1,170	4,060	
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE							
764/A 1	764318200	Krytina z lakoplastovaného plechu KLIPPANEL alebo ekvivalent	M2	105,616			0,007	0,719	
764/A 6	764171171	Oplechovanie ventilačnej hlavice D100 mm, z poplastovaného plechu hr. 0,5 mm ventilačná hlavice, označenie K13	kus	2,000			0,002	0,004	
764/A 6	764172070	Oplechovanie okapu strešných rovín z poplastovaného plechu hr. 0,5 mm, r. š. 330 mm, označenie K8	m	20,000			0,000	0,003	
764/A 6	764172129	Sneholapy z poplastovaného plechu hr. 0,5 mm, označenie K12	m	20,000			0,001	0,027	
764/A 6	764173206	Hrebenáč k strešnek krytine, označenie K11	m	10,000			0,001	0,009	
764/A 6	764173401	Oplechovanie styku strešnej krytina z murivom z poplastovaného plechu hr. 0,5 mm, r. š. 446 mm, označenie K10	m	12,000			0,001	0,006	
764/A 6	764173412	Oplechovanie čelovej dosky štítu západnej fasády z poplastovaného plechu hr. 0,5 mm, r. š. 330+200 mm, označenie K9	m	12,000			0,001	0,006	
764/A 6	764352300	Žľaby pododkvapové z poplastovaného plechu hr. 0,5 mm, priemer 160 mm, označenie, K1 a K2	m	20,000			0,003	0,054	

Rozpočet Prístavba Hygienického centra elokovaného pracoviska SKC Sačurov / SO-01 Prístavba Hygienického centra - ASR -strešný plášť

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
764/A 6	764359221	Kotkík žľabový z poplastovaného plechu hr. 0,5 mm,100/160 mm, označenie K3	kus	2,000			0,001	0,002	
764/A 6	764454212	Odpadové rúry z poplastovaného plechu hr. 0,5 mm,priemer 100 mm, označenie K4, K5, K6	m	6,000			0,003	0,016	
764/A 6	764711115	Oplechovanie parapetov z hliníkového plechu hr. 2,0 mm š 300 mm, opatrený práškovou samovypaľovacou farbou, označenie K101	m	4,800			0,003	0,013	
764/A 7	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,858					
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE					0,020	0,860	
		KRYTINY TVRDÉ							
765/A 1	765901103	Pokrytie strechy paropriepustnou vysokodifúznou kontaktnou	m2	105,616			0,000	0,026	
765/A 1	998765101	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	0,026					
		KRYTINY TVRDÉ					0,000	0,030	
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE							
766/A 1	766427112	Montáž obloženia podhládov, podkladový rošt	m	135,954			0,000	0,004	
766/A 1	998766101	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,191					
S/S80	6051718000	Lata podkladná do 25 cm2 vrátane impregnácie	m	141,392			0,001	0,187	
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE					0,000	0,190	
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							
767/A 3	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	24,000			0,000	0,002	
767/A 3	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,002					
P/PC	MAT	Uchytenie pomúrnic a krokiev vrátane povrchových úprav	kus	24,000					
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE						0,000	0

Rozpočet Prístavba Hygienického centra elokovaného pracoviska SKC Sačurov / SO-01 Prístavba Hygienického centra - ASR -strešný plášť

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce PSV						5,140	0
		Celkom v EUR						12,650	0